FOOTINGS						
TYPE	L (ft)	B (ft)	D (in)	VOLUME (ft^3)	No of Footings	Total Volume(ft^3)
F1	10.5	17.5	12	183.75	1	*183.75*
F2	12.5	17.5	12	218.75	8	*1750.00*
F3	20	17.5	12	350.00	1	*350.00*
F4	12.25	17.5	12	214.38	2	*428.75*
F5	25.2	17.5	12	441.00	3	*1323.00*
F6	12.5	14.75	12	184.38	2	*368.75*
F7	12.5	13.5	12	168.75	2	*337.50*
F8	15.75	13.5	12	212.63	1	*212.63*
F9	19.25	11	12	211.75	1	*211.75*
F10	12.5	11	12	137.50	2	*275.00*
L1	7.5	10.5	24	157.50	1	*157.50*
L2	6.5	8	24	104.00	1	*104.00*
L3	7	7	24	98.00	1	*98.00*
W1	36	2	18	108.00	1	*108.00*
W2	27	2	18	81.00	1	*81.00*
W3	26	2	18	78.00	1	*78.00*
					∑V	***6067.63***

RAFT				
Area (ft^2)	Lift (ft^2)	T. Area (ft^2)	Depth (ft)	Volume (ft^3)
17545	188	17357	2	*34714*
Total Volume (ft^3)				***40781.63***

COLUMNS

BASEMENT

TYPE	B (ft)	D(ft)	H (ft)	VOLUME (ft^3)	No of Cols	Total Volume (ft3)
C1	2	2	10.5	42.00	1	42.00
C2	2	2	10.5	42.00	2	84.00
C3	2	2	10.5	42.00	1	42.00
C3A	2	2	10.5	42.00	2	84.00
C3B	2	2	10.5	42.00	1	42.00
C4	2	2	10.5	42.00	1	42.00
C4A	2	2	10.5	42.00	1	42.00
C4B	2	2	10.5	42.00	1	42.00
C4C	2	2	10.5	42.00	1	42.00
C4D	2	2	10.5	42.00	2	84.00
C4E	2	2	10.5	42.00	1	42.00
C4F	2	2	10.5	42.00	2	84.00
C4G	2	2	10.5	42.00	2	84.00
C4H	2	2	10.5	42.00	2	84.00
C4I	2	2	10.5	42.00	2	84.00
C4J	2	2	10.5	42.00	1	42.00
C5	2	2	10.5	42.00	1	42.00
C5A	2	2	10.5	42.00	1	42.00
C5B	2	2	10.5	42.00	1	42.00
C6	10.26		10.5	107.73	1	107.73
C7	1.5	0.75	10.5	11.81	1	11.81
C8	1.5	0.75	10.5	11.81	1	11.81

GROUND FLOOR

TYPE	L (ft)	B (ft)	H (ft)	VOLUME (ft^3)	No of Cols	Total Volume (ft3)
C1	2	2	12	48.00	1	48.00
C2	2	2	12	48.00	2	96.00
C3	2	2	12	48.00	1	48.00
C3A	2	2	12	48.00	2	96.00
C3B	2	2	12	48.00	1	48.00
C4	2	2	12	48.00	1	48.00
C4A	2	2	12	48.00	1	48.00
C4B	2	2	12	48.00	1	48.00
C4C	2	2	12	48.00	1	48.00
C4D	2	2	12	48.00	2	96.00
C4E	2	2	12	48.00	1	48.00
C4F	2	2	12	48.00	2	96.00

C4G	2	2	12	48.00	*2*	96.00
C4H	2	2	12	48.00	*2*	96.00
C4I	2	2	12	48.00	*2*	96.00
C4J	2	2	12	48.00	*1*	48.00
C5	2	2	12	48.00	*1*	48.00
C5A	2	2	12	48.00	*1*	48.00
C5B	2	2	12	48.00	*1*	48.00
C6	10.26		12	0.00	*1*	0.00
C7	1.33	0.75	12	11.97	*1*	11.97
C8	1.33	0.75	12	11.97	*1*	11.97
FIRST FLOOR						
TYPE	**B (ft)**	**D (ft)**	**H (ft)**	**VOLUME (ft^3)**	**No of Cols**	**Total Volume (ft3)**
C1	2	2	10.5	42.00	*1*	42.00
C2	2	2	10.5	42.00	*2*	84.00
C3	2	2	10.5	42.00	*1*	42.00
C3A	2	2	10.5	42.00	*2*	84.00
C3B	2	2	10.5	42.00	*1*	42.00
C4	2	2	10.5	42.00	*1*	42.00
C4A	2	2	10.5	42.00	*1*	42.00
C4B	2	2	10.5	42.00	*1*	42.00
C4C	2	2	10.5	42.00	*1*	42.00
C4D	2	2	10.5	42.00	*2*	84.00
C4E	2	2	10.5	42.00	*1*	42.00
C4F	2	2	10.5	42.00	*2*	84.00
C4G	2	2	10.5	42.00	*2*	84.00
C4H	2	2	10.5	42.00	*2*	84.00
C4I	2	1	10.5	21.00	*2*	42.00
C4J	2	2	10.5	42.00	*1*	42.00
C5	2	2	10.5	42.00	*1*	42.00
C5A	2	2	10.5	42.00	*1*	42.00
C5B	2	2	10.5	42.00	*1*	42.00
C6	10.26		10.5	107.73	*1*	107.73
C7	1.5	0.75	10.5	11.81	*1*	11.81
C8	1.5	0.75	10.5	11.81	*1*	11.81
TOTAL VOLUME (ft^3)						***3676.65***

RETAINING WALL

TYPE	LENGTHS (ft)	L (ft)	THIK (in)	H (ft)	Volume (ft3)
T1	L1	68	9	10.5	535.50
	L2	194.5			1531.69
	L3	73.3			577.24
	L4	138.6			1091.48
	L5	26.8			211.05
	L6	10			78.75
	L7	29			228.38
	L8	57			448.88
				∑V	***4702.95***

BEAMS

GROUND FLOOR

TYPE	L (ft)	B (in)	D1 (in)	TH. OF SLAB (in)	D (in)	VOLUME (ft^3)
B1	37.25	18	27		21	378.00
B1A	37.25	18	27		21	378.00
B2	41.2	24	27		21	504.00
B3	43	30	27		21	630.00
B4	123.75	18	18		12	216.00
B5	22.25	18	18		12	216.00
B6	67	18	18		12	216.00
B7	18	9	36		30	270.00
B8	46	30	18		12	360.00
B9	27.8	9	60		54	486.00
B10	18.5	9	60		54	486.00
B11	64.5	9	60		54	486.00
B12	57.25	9	60		54	486.00
B13	20	9	96		90	810.00
B14	63.25	9	60		54	486.00
B14A	18.9	9	18		12	108.00
B14B	17	9	18	***6***	12	108.00
B15	23.6	12	9		3	36.00
B16	45.6	9	18		12	108.00
B17	38	24	27		21	504.00
B18	18.5	9	18		12	108.00
B19	34	9	27		21	189.00
B20	19.5	9	27		21	189.00
B21	15.5	18	9		3	54.00
B22	28	18	9		3	54.00
B23	144	18	18		12	216.00
B24	9.7	9	9		3	27.00
B25	10.5	6	9		3	18.00
B26	6.75	9	9		3	27.00
B27	24.5	9	27		21	189.00
B28	17.8	9	27		21	189.00
B29	10.6	9	27		21	189.00
STB1	12.75	9	18		12	108.00

FIRST FLOOR						
TYPE	L (ft)	B (in)	D1 (in)	TH. OF SLAB (in)	D (in)	VOLUME (ft^3)
FB1	42.875	24	16		10	114.33
FB2	42.88	24	16		10	114.35
FB3	59	16.5	16		10	108.17
FB4	49.375	16.5	16		10	90.52
FB5	58.125	16.5	16		10	106.56
FB6	27.75	18	10		4	34.69
FB7	8.6	6	16		10	5.73
FB8	5.83	6	16		10	3.89
FB9	93.45	9	24		18	140.18
FB10	9.6	12	10		4	8.00
FB11	13.41	16	10		4	14.90
FB12	13.49	16	10		4	14.99
FB13	12.825	9	10		4	8.02
FB14	15.625	12	10		4	13.02
FB15	17.16	9	10		4	10.73
FB17	27.3	16.5	16		10	50.05
FB18	34.083	36	16		10	136.33
FB18A	23.083	9	24	*6*	18	34.62
FB19	25.33	24	16		10	67.55
FB20	8.625	9	10		4	5.39
FB21	16.5	9	10		4	10.31
FB22	17.75	16	10		4	19.72
FB23	22	16	10		4	24.44
FB24	33.5	16	10		4	37.22
FB25	26.375	9	16		10	26.38
FB26	24.875	24	10		4	41.46
FB27	10.625	9	24		18	15.94
FB28	12.79	9	22		16	17.59
FB29	15.75	9	16		10	15.75
FB30	13.33	4.5	16		10	6.67
FB31	35.5	9	24		18	53.25
FB32	8	16.5	10		4	9.17
FB33a	30.125	16.5	24		18	82.84
FB34	34.375	24	10		4	57.29
FB35	91.38	24	10		4	152.30

SECOND FLOOR						
TYPE	L (ft)	B (in)	D1 (in)	TH. OF SLAB (in)	D (in)	VOLUME (ft^3)
FB1	25.7	24	16		10	42.83
FB2	41.9	24	16		10	69.83
FB2	42.9	24	16		10	71.50
FB3	60	16.5	16		10	68.75
FB4	48.75	16.5	16		10	55.86
FB5	57.4	16.5	16		10	65.77
FB6	27.75	18	10		4	13.88
FB7	8.75	16	6		0	0.00
FB8	5	16	6		0	0.00
FB9	91.6	9	24		18	103.05
FB10	8.25	12	10		4	2.75
FB11	13.5	18	10		4	6.75
FB12	6.25	18	10		4	3.13
FB12	5.1	18	10		4	2.55
FB13	4.7	9	10		4	1.18
FB13	3.1	9	10		4	0.78
FB14	15.6	12	10		4	5.20
FB15	3.25	9	10		4	0.81
FB15	8	9	10		4	2.00
FB17	29	16.5	16	6	10	33.23
FB18	31.4	36	16		10	78.50
FB19	25	24	16		10	41.67
FB20	0.4	12	10		4	0.13
FB21	15	12	10		4	5.00
FB22	15	18	10		4	7.50
FB23	19	18	10		4	9.50
FB24	13	18	10		4	6.50
FB24	15	18	10		4	7.50
FB25	26.35	9	16		10	16.47
FB26	23.85	24	10		4	15.90
FB27	15.5	9	30		24	23.25
FB28	27.3	9	22		16	27.30
FB30	4	4.5	16		10	1.25
FB31	16.3	9	24		18	18.34
FB33	28	16.5	24		18	57.75
FB34	39.6	24	10		4	26.40
FB35	48.5	24	10		4	32.33
FB35	38.9	24	10		4	25.93
FB36	5.5	9	22		16	5.50
TOTAL VOLUME (ft^3)						***11437.89***

SHEAR WALL

BASEMENT

TYPE	L (ft)	B (ft)	TL(ft)	THIK (in)	H (ft)	Total Volume (ft3)
CW1	7.875	0	7.875	9	10.5	62.02
CW2	8.33	0	8.33	9	10.5	65.60
CW3	0	0	17.8		10.5	186.90
CW4	14.083	0	14.083	8	10.5	98.58
CW5	6	0	6	9	10.5	47.25
LF1	13	10	23	6	10.5	120.75
LF2	13.5	18	31.5	9	10.5	248.06
CL	8.583	16	24.583	9	10.5	193.59

GROUND FLOOR

TYPE	L (ft)	B (ft)	TL(ft)	THIK (in)	H (ft)	Total Volume (ft3)
CW1	7.875	0	7.875	9	12	70.88
CW2	8.33	0	8.33	9	12	74.97
CW3	0	0	17.8		12	213.60
CW4	14.083	0	14.083	8	12	112.66
CW5	6	0	6	9	12	54.00
LF1	13	10	23	6	12	138.00
LF2	13.5	18	31.5	9	12	283.50
CL	8.583	16	24.583	9	12	221.25

FIRST FLOOR

TYPE	L (ft)	B (ft)	TL(ft)	THIK (in)	H (ft)	Total Volume (ft3)
CW1	7.875	0	7.875	9	10.5	62.02
CW2	8.33	0	8.33	9	10.5	65.60
CW3	0	0	17.8		10.5	186.90
CW4	14.083	0	14.083	8	10.5	98.58
CW5	6	0	6	9	10.5	47.25
LF1	13	10	23	6	10.5	120.75
LF2	13.5	18	31.5	9	10.5	248.06
CL	8.583	16	24.583	9	10.5	193.59
TOTAL VOLUME (ft^3)						3214.35

SLABS			
TYPE	**AREA (ft^2)**	**D(in)**	**Volume(ft^3)**
Basement	17545	6	8772.5
Ground Floor	9927	6	4963.5
Second Floor	10341	6	5170.5
TOTAL VOLUME (ft^3)			***18906.50***

STAIRCASE

FLIGHTS

FLIGHT	L (ft)	H (ft)	Hyp (ft)	WS Depth (in)	Width (ft)	Volume (ft^3)
F1	9	6.8	11.28	6	4.5	25.38
F2	5	4.2	6.53	6	4.5	14.69
F3	9	6.5	11.10	6	4.25	23.59
F4	5	4	6.40	6	4.25	13.61
F5	13	7	14.76	6	4.75	35.07
F6	7	4	8.06	6	4.75	19.15
F7	19	10	21.47	6	3.50	37.57
F8	7	4	8.06	6	4.75	19.15
F9	7	4	8.06	6	4.75	19.15
F10	18	10	20.59	6	3.50	36.03
F11	7	4	8.06	6	4.75	19.15
F12	7	4	8.06	6	4.75	19.15
F13	5	2.5	5.59	6	4.75	13.28
F14	10	5.5	11.41	6	4.50	25.68
F15	10	5	11.18	6	4.50	25.16

LANDING

LANDING	L (ft)	D (in)	Width (ft)	Volume (ft^3)
L1	8.75	6	4.5	19.7
L2	8.75	6	4.5	19.7
L3	5	6	5	12.5
L4	5	6	5	12.5
L5	5	6	5	12.5
L6	5	6	6	15.0
L7	5	6	6	15.0
L8	8.75	6	4.5	19.7

STEPS

Tread (in)	Riser (in)	Area (ft^2)	Width (ft)	Volume (ft^3)	No of Steps	Total Volume (ft^3)
12	7.76	0.32	4.25	1.37	16	***21.99***
12	8.21	0.34	4	1.37	16	***21.89***
12	6	0.25	4.75	1.19	59	***70.06***
12	6	0.25	4	1.00	65	***65.00***

TOTAL VOLUME	***651.30***

Members	WET VOLUME (ft3)	SHRK FACTOR	DRY VOLUME (ft3)	10% WASTAGE (ft^3)	m^3
Columns	84.00	***1.54***	129.36	142.30	4.03
Beams	11437.89	***1.54***	17614.36	19375.79	549.08
Footing & Raft	40781.63	***1.54***	62803.70	69084.07	1957.75
Shear Wall	3214.35	***1.54***	4950.11	5445.12	154.31
Retaining Wall	4702.95	***1.54***	7242.54	7966.80	225.77
Slabs	18906.50	***1.54***	29116.01	32027.61	907.62
StairCase	651.30	***1.54***	1003.00	1103.30	31.27
				∑ 135144.99	∑ 3829.82

Ratio	*C*	*S*	*A*	*SUM*
	1	*2*	*4*	***7***

CONCRETE (ft^3)	CONCRETE (m^3)	CEMENT (kg)	NO OF BAGS (50KG)	SAND (ft^3)	AGGREGATE (ft_3)
135144.99	3830	787849	15757	38613	77226
Price			***/50kg***	***/100ft^3***	***/100ft^3***
			1500	1200	1200
Total Price			***PKR 23,635,463***	***PKR 463,354***	***PKR 926,708***

PCC

Area (ft^2)		Depth (ft)		Volume (ft^3)	
17545		0.5		***8772.5***	
WET VOLUME (ft3)	**SHRK FACTOR**	**DRY VOLUME (ft3)**	**10% WASTAGE (ft^3)**	**m^3**	
8772.50	***1.54***	13509.65	14860.62	421.13	
Ratio	***C***	***S***	***A***	***SUM***	
	1	*4*	*8*	***13***	
CONCRETE (ft^3)	**CONCRETE (m^3)**	**CEMENT (kg)**	**NO OF BAGS (50KG)**	**SAND (ft^3)**	**AGGREGATE (ft_3)**
14860.62	421.1	46648	933	4572	9145
Price			***/50kg***	***/100ft ^{3}***	***/100ft ^{3}***
			1500	1200	1200
Total Price			***PKR 1,399,444***	***PKR 5,486,996***	***PKR 10,973,993***

BRICKS

BOUNDARY WALL

TYPE	LENGTHS (ft)	L (ft)	THIK (in)	H (ft)	Volume (ft3)
9"	L1	18.1	9	10	135.75
	L2	49.5			371.25
	L3	18.1			135.75
	L4	57.75			433.13
	L5	29			217.50
	L6	10.1			75.75
	L7	30			225.00
	L8	151			1132.50
	L9	78.75			590.63
	L10	203.25			1524.38
TOTAL				∑V	4841.63

BASEMENT

TYPE	LENGTHS (ft)	L (ft)	THIK (in)	H (ft)	Volume (ft3)
9"	L1	16	9	10.5	1512.00
	L2	18.75			1771.88
	L3	4.1			387.45
6"	L4	14.25	6		897.75
	L5	3.25			204.75
	L6	5.5			346.50
	L7	17.9			1127.70
	L8	17.25			1086.75
	L9	10.25			645.75
	L10	9.75			614.25
4"	L11	1.9	4		79.80
	L12	3.75			157.50
	L13	4.75			199.50
8"	L14	12	8		1008.00
	L15	13.75			1155.00

GROUND FLOOR

TYPE	LENGTHS (ft)	L (ft)	THIK (in)	H (ft)	Volume (ft3)
8"	L1	2.75	8		264.00
	L2	6.25			600.00
	L3	2.75			264.00
	L4	2.25			216.00
	L5	8			768.00
	L6	5.25			504.00
	L7	16.2			1555.20
	L8	19.9			1910.40
	L9	20.25			1944.00
	L10	44			4224.00
	L11	9.75			936.00
	L12	6.1			585.60

	L13	20.1			1929.60
	L14	15			1440.00
	L15	18.1			1737.60
	L16	16			1536.00
	L17	18			1728.00
	L18	15			1440.00
	L19	10.25			984.00
	L20	20.9			2006.40
	L21	24			1728.00
	L22	24			1728.00
	L23	24			1728.00
	L24	6.5			468.00
	L25	2			144.00
	L26	6.5			468.00
	L27	7.5			540.00
	L28	8			576.00
	L29	12			864.00
	L30	12.25			882.00
	L31	3.75			270.00
	L32	4.25			306.00
	L33	1.75			126.00
	L34	14.9			1072.80
	L35	2.75			198.00
	L36	15			1080.00
	L37	6.25			450.00
	L38	7.9			568.80
	L39	7.9			568.80
	L40	5			360.00
	L41	8.25			594.00
	L42	6			432.00
	L43	4		*12*	288.00
	L44	2.25			162.00
	L45	5.9			424.80
	L46	5			360.00
	L47	5			360.00
	L48	7.75			558.00
	L49	18			1296.00
	L50	9.75			702.00
	L51	5			360.00
	L52	11.9			856.80
6"	L53	3.9	*6*		280.80
	L54	1.5			108.00
	L55	5.5			396.00
	L56	7.25			522.00
	L57	18.25			1314.00
	L58	8.75			630.00
	L59	6.75			486.00

	L60	5.5			396.00
	L61	12.75			918.00
	L62	23.2			1670.40
	L63	5			360.00
	L64	2			144.00
	L65	7.5			540.00
	L66	7			504.00
	L67	5.5			396.00
	L68	38			2736.00
	L69	26			1872.00
	L70	9.5			684.00
	L71	7.2			518.40
	L72	19.75			1422.00
	L73	7.1			511.20
	L74	6.75			486.00
	L75	5.5			396.00
	L76	3.2			230.40
	L77	5.5			396.00
	L78	2			144.00
	L79	5.5			396.00
	L80	3			216.00
	L81	2.5			180.00
	L82	3			216.00
	L83	2.5			180.00
	L84	3.75			270.00
	L85	1.9			136.80

FIRST FLOOR

TYPE	LENGTHS (ft)	L (ft)	THIK (in)	H (ft)	Volume (ft3)
	L1	2			168.00
	L2	14.25			1197.00
	L3	1.25			105.00
	L4	0.75			63.00
	L5	0.75			63.00
	L6	2			168.00
	L7	2.25			189.00
	L8	8			672.00
	L9	6.9			579.60
	L10	20.5			1722.00
	L11	14.4			1209.60
	L12	23.5			1974.00
	L13	20.25			1701.00
	L14	45.9			3855.60
	L15	7			588.00
8"	L16	2.4	*8*		201.60
	L17	7.5			630.00
	L18	7			588.00
	L19	7.5			630.00

L20	10.5	882.00
L21	18	1512.00
L22	14.9	1251.60
L23	17.5	1470.00
L24	7.5	630.00
L25	18.9	1587.60
L26	2.5	210.00
L27	2.25	189.00
L28	2.5	210.00
L29	2.25	189.00
L30	5.5	462.00
L31	6.5	546.00
L32	10.25	861.00
L33	6.4	403.20
L34	8	504.00
L35	5.5	346.50
L36	5.5	346.50
L37	5	315.00
L38	14	882.00
L39	19.5	1228.50
L40	6.5	409.50
L41	5.5	346.50
L42	14	882.00
L43	2.25	141.75
L44	2.1	132.30
L45	7.5	472.50
L46	11	693.00
L47	7.5	472.50
L48	7.5	472.50
L49	13.9	875.70
L50	14.75	929.25
L51	15.5	976.50
L52	5	315.00
L53	13.25	834.75
L54	5.5	346.50
L55	4	252.00
L56	6	378.00
L57	6.9	434.70
L58	2	126.00
L59	11.9	749.70
L60	1.9	119.70
L61	10	630.00
L62	38	2394.00
L63	7.25	456.75
L64	20.25	1275.75
L65	4.5	283.50
L66	3	189.00

	L67	9.5			598.50
	L68	7.25			456.75
	L69	12.75			803.25
	L70	7.5			472.50
	L71	7			441.00
	L72	7.5		*10.5*	472.50
	L73	2			126.00
	L74	3			189.00
	L75	30.25			1905.75
	L76	5			315.00
	L77	9.25			582.75
	L78	9.25			582.75
	L79	7.25			456.75
	L80	1.9			119.70
	L81	3.75			236.25
	L82	4.9			308.70
	L83	9.25			582.75
	L84	5			315.00
	L85	7.5			472.50
	L86	4.5			283.50
	L87	1.25			78.75
6"	L88	9.5	*6*		598.50
	L89	8			504.00
	L90	24			1512.00
	L91	8			504.00
	L92	9			567.00
	L93	9			567.00
	L94	18.5			1165.50
	L95	4.9			308.70
	L96	14.25			897.75
	L97	12.25			771.75
	L98	2.75			173.25
	L99	27.25			1716.75
	L100	3.5			220.50
	L101	6.25			393.75
	L102	5			315.00

L103	5		315.00
L104	5		315.00
L105	15.5		976.50
L106	7.5		472.50
L107	7		441.00
L108	7.5		472.50
L109	5.75		362.25
L110	5.75		362.25
L111	12.3		774.90
L112	5.2		327.60
L113	7		441.00
L114	3.5		220.50
L115	16.5		1039.50
L116	1.5		94.50
L117	6.9		434.70
L118	7.5		472.50
L119	5		315.00
L120	12		756.00
L121	24		1512.00
L122	16		1008.00
L123	12.75		803.25
L124	14.25		897.75
L125	2		126.00
L126	12.25		771.75
L127	18		1134.00
L128	8		504.00
L129	18		1134.00
L130	1.5		94.50
L131	6.4		403.20
L132	16		1008.00
L133	18.5		1165.50
L134	16		1008.00
L135	36		2268.00
L136	7.5		472.50
L137	2		126.00
L138	2		126.00
L139	8.5		535.50
L140	15.9		1001.70
L141	6.25		393.75
L142	12.25		771.75
L143	5.5		346.50
L144	3.25		204.75
TOTAL			***170287.73***

Size of Brick	L (in)	B (in)	H (in)	Volume (in^3)	Volume (ft^3)	Volume (m^3)
	9	4.5	3	**121.5**	**0.070**	**0.00209**

CHECK	Walls	Volume (ft^3)	Volume (m^3)	Volume of 1 Brick	No of Bricks	10% Wastage
☑ TRUE	Boundary Wall	4841.63	137.20	0.00209	65635.33	72198.86
☑ TRUE	All Other Walls	170287.73	4825.72	0.00209	2308499.85	2539349.84
Total No of Bricks					**2611549**	

Ratio	C	S	SUM
	1	4	5

MORTAR

Vol of Bricks (m^3)	Vol of Mortar (m^3)	Ratio	Shrk. Factor	Vol of Mortar (m^3)	10% Wastage
137.20	41.16	1 : 4	1.33	54.74	60

MORTAR QUANTITY	Cement (kg)	Sand (ft^3)
	17343	**1700**

PLASTER

S.A OF WALL (ft^2)	Outer Thickness (mm)	Inner Thickness (mm)	Volume of Plaster (ft^2)
6455.50	13	13	550.67
36293.85	13	13	3095.93

Vol of Plaster (m3)	Ratio	Shrk. Factor	Vol of Mortar (m^3)	10% Wastage
103.34	1 : 4	1.33	137.44	151

PLASTER QUANTITY	Cement (kg)	Sand (ft^3)
	43541	**4268**

CEMENT (kg)	SAND	No of Bags	Sand /100
60885	5968	1218	59.680
Price		/50kg	/100ft^3
		1500	1200
Total Price		**PKR 91,326,927**	**PKR 7,161,564**