SLAB

GROUND FLOOR (BOTTOM REINFORCEMENT)

TYPE	L OF BAR(ft)	Bar #	DIST(ft)	SPACING(in)	NO OF BARS	TOTAL LENGTH	WEIGHT (lbs)
S1	14.75	#3	27.25	5	66	973.5	366.04
	27	#3	14.75	6	30	810	304.56
S2	10.25	#3	16.75	6	34	348.5	131.04
	16.75	#3	11.25	6	23	385.25	144.85
S3	10.25	#3	26.75	6	54	553.5	208.12
	16.75	#3	10.25	6	21	351.75	132.26
S4	27.25	#3	19	5	46	1253.5	471.32
	19	#3	27.25	5	66	1254	471.50
S5	16.75	#3	19	6	38	636.5	239.32
	19	#3	16.75	6	34	646	242.90
S6	22.25	#3	27.25	6	55	1223.75	460.13
	27.5	#3	22.25	6	45	1237.5	465.30
S7	22.25	#3	16.75	6	34	756.5	284.44
	16.75	#3	22.25	6	45	753.75	283.41
S8	17.5	#3	27.25	4	82	1435	539.56
	27.25	#3	17.5	6	35	953.75	358.61
S9	16.75	#3	17.5	6	35	586.25	220.43
	17.5	#3	16.75	6	34	595	223.72
S10	17.5	#4	27.5	6	55	962.5	642.95
	27.5	#3	17.5	6	35	962.5	361.90
S11	17.5	#4	27.5	6	55	962.5	642.95
	27.5	#3	17.5	6	35	962.5	361.90
S12	17.5	#4	27.5	6	55	962.5	642.95
	27.5	#3	17.5	6	35	962.5	361.90
S13	17.5	#4	27.5	6	55	962.5	642.95
	27.5	#3	17.5	6	35	962.5	361.90
S14	17.5	#3	19.5	6	39	682.5	256.62
	19.5	#3	17.5	6	35	682.5	256.62
S15	17.5	#3	23.75	4	72	1260	473.76
	23.75	#3	17.5	6	35	831.25	312.55
S16	38.5	#3	10.5	6	21	808.5	304.00
	28.5	#3	10.5	6	21	598.5	225.04
	10.5	#3	63	6	126	1323	497.45
S17	37.5	#3	9.75	6	20	750	282.00
	39.5	#3	9.75	6	20	790	297.04
	35.75	#3	9.75	6	20	715	268.84
	9.75	#3	138.25	6	277	2700.75	1015.48
S18	19.5	#3	26	5	63	1228.5	461.92
	26	#3	19.5	5	47	1222	459.47
S19	15.25	#3	24	6	48	732	275.23
	24	#3	15.25	6	31	744	279.74
	11.25	#3	16	6	32	360	135.36
	16	#3	11.25	6	23	368	138.37

GROUND FLOOR (NEGATIVE REINFORCEMENT)

TYPE	L OF BAR(ft)	Bar #	DIST(ft)	SPACING(in)	NO OF BARS	TOTAL LENGTH	WEIGHT (lbs)
S1	2	#3	27.25	5	66	132	49.63
	3.5	#3	14.75	6	30	105	39.48
	5.75	#4	14.9	9	20	115	76.82
	4	#4	27.25	6	55	220	146.96
S2	5	#4	11.25	9	15	75	50.10
	2	#3	16.75	6	34	68	25.57
	5	#4	11	9	15	75	50.10
S3	5	#4	16.5	9	22	110	73.48

S3	2	#3	16.5	6	33	*66*	24.82
S4	3.5	#3	19	5	46	*161*	60.54
	5.75	#4	27.25	4	82	*471.5*	314.96
	5.75	#4	27.25	6	55	*316.25*	211.26
S5	5.75	#3	16.75	6	34	*195.5*	73.51
S6	6.75	#4	27.25	4	82	*553.5*	369.74
	3.5	#3	22.25	6	45	*157.5*	59.22
	6.75	#4	27.25	4	82	*553.5*	369.74
S7	6.75	#3	16.75	6	34	*229.5*	86.29
S8	3.5	#3	27.25	6	55	*192.5*	72.38
	5.75	#4	27.25	4	82	*471.5*	314.96
	5.75	#3	17.5	6	35	*201.25*	75.67
	2.5	#3	27.25	4	82	*205*	77.08
S9	5	#3	17.5	6	35	*175*	65.80
	5	#4	17.5	6	35	*175*	116.90
	2.5	#3	16.75	6	34	*85*	31.96
S10	5.75	#4	17.5	6	35	*201.25*	134.44
	2.5	#4	27.5	6	55	*137.5*	91.85
	5.75	#4	17.5	6	35	*201.25*	134.44
S11	5.75	#4	17.5	6	35	*201.25*	134.44
	2.5	#4	27.5	6	55	*137.5*	91.85
	5.75	#4	17.5	6	35	*201.25*	134.44
S12	5.75	#4	17.5	6	35	*201.25*	134.44
	2.5	#4	27.5	6	55	*137.5*	91.85
	5.75	#4	17.5	6	35	*201.25*	134.44
S13	5.75	#4	17.5	6	35	*201.25*	134.44
	2.5	#4	27.5	6	55	*137.5*	91.85
	5.75	#4	17.5	6	35	*201.25*	134.44
S14	5.75	#4	17.5	6	35	*201.25*	134.44
	2.5	#4	27.5	6	55	*137.5*	91.85
	5.75	#4	17.5	6	35	*201.25*	134.44
S15	5.75	#4	17.5	6	35	*201.25*	134.44
	2.5	#4	27.5	6	55	*137.5*	91.85
	5.75	#4	17.5	6	35	*201.25*	134.44
S16	2.5	#3	10.5	6	21	*52.5*	19.74
	3	#4	17	5	41	*123*	82.16
	1.5	#3	37	6	74	*111*	41.74
	3	#3	10.5	6	21	*63*	23.69
S17	2.5	#3	7	6	14	*35*	13.16
	3	#3	9.75	6	20	*60*	22.56
	1.5	#3	54.75	6	110	*165*	62.04
	1.5	#3	95.75	6	192	*288*	108.29
	3	#3	31.75	6	64	*192*	72.19
	1.5	#3	15	6	30	*45*	16.92
	1.5	#3	15	6	30	*45*	16.92
S18	6	#3	19.5	6	39	*234*	87.98
	2.75	#3	26.75	5	65	*178.75*	67.21
	3	#3	18.5	5	45	*135*	50.76
S19	3.5	#3	11.25	6	23	*80.5*	30.27
TOTAL (LBS)							***21223.30***

FLAT SLAB					
TYPE	L OF BAR(ft)	NO OF BARS	Bar #	TOTAL LENGTH	WEIGHT (lbs)
BOTTOM REINFORCEMENT	23.75	10	#6	237.5	356.7
	23.75	12	#4	285	190.4
	19.25	12	#4	231	154.3
	26.75	14	#6	374.5	562.5
	26.75	16	#4	428	285.9
	14.5	12	#6	174	261.3
	14	20	#4	280	187.0
	26.75	16	#6	428	642.9
	26.75	20	#4	535	357.4
	26.75	8	#6	214	321.4
	28	106	#6	2968	4457.9
	28	146	#4	4088	2730.8
	28	14	#8	392	1046.6
	25	12	#6	300	450.6
	27.75	34	#6	943.5	1417.1
	27.75	30	#4	832.5	556.1
	7.75	12	#6	93	139.7
	12.75	12	#4	153	102.2
	12.75	36	#6	459	689.4
	12.75	14	#8	178.5	476.6
	21.75	55	#6	1196.25	1796.8
	21.75	40	#4	870	581.2
	14.25	26	#6	370.5	556.5
	14.25	50	#4	712.5	476.0
	12.75	20	#6	255	383.0
	19	44	#4	836	558.4
	19	24	#6	456	684.9
	15.75	12	#6	189	283.9
	22.5	16	#4	360	240.5
	22	48	#6	1056	1586.1
	22	80	#4	1760	1175.7
	19.75	13	#6	256.75	385.6
	17.25	42	#6	724.5	1088.2
	12.25	12	#4	147	98.2
	10	20	#6	200	300.4
	14	46	#6	644	967.3
	14	18	#4	252	168.3
	11.25	18	#4	202.5	135.3
	6	13	#6	78	117.2
	12.5	18	#4	225	150.3
	12.5	13	#6	162.5	244.1
	18	26	#6	468	702.9
	12.5	18	#4	225	150.3
	12.5	13	#6	162.5	244.1
	18	46	#6	828	1243.7
	18	24	#4	432	288.6
	12.5	22	#6	275	413.1
	12.5	6	#4	75	50.1
	18	26	#6	468	702.9
	12.5	26	#4	325	217.1
	12.5	22	#6	275	413.1
	18	42	#6	756	1135.5
	18	24	#4	432	288.6
	12.5	18	#4	225	150.3
	12.5	13	#6	162.5	244.1

TOP REINFORCEMENT	12.25	18	#4	220.5	147.3
	12.25	13	#6	159.25	239.2
	15	26	#6	390	585.8
	15	5	#4	75	50.1
	4.75	10	#4	47.5	31.7
	4.75	13	#6	61.75	92.7
	7.5	10	#4	75	50.1
	5.5	20	#4	110	73.5
	5.5	22	#6	121	181.7
	7.5	10	#4	75	50.1
	5.5	20	#4	110	73.5
	5.5	22	#6	121	181.7
	7.5	10	#4	75	50.1
	5.5	20	#4	110	73.5
	5.5	34	#6	187	280.9
	12.25	12	#6	147	220.8
	12.25	20	#4	245	163.7
	8.25	22	#6	181.5	272.6
	8.25	10	#4	82.5	55.1
	12.25	10	#4	122.5	81.8
	8.25	22	#6	181.5	272.6
	8.25	10	#4	82.5	55.1
	12.25	10	#4	122.5	81.8
	8.25	32	#6	264	396.5
	8.25	20	#4	165	110.2
	14.75	10	#6	147.5	221.5
	17.5	22	#6	385	578.3
	16.5	10	#4	165	110.2
	25.25	10	#4	252.5	168.7
	21.25	22	#6	467.5	702.2
	21.25	10	#4	212.5	142.0
	25.25	10	#4	252.5	168.7
	21.25	22	#6	467.5	702.2
	21.25	10	#4	212.5	142.0
	10.5	10	#6	105	157.7
	8.5	22	#6	187	280.9
	8.5	20	#4	170	113.6
	14.75	22	#6	324.5	487.4
	14.75	20	#4	295	197.1
	14.75	22	#6	324.5	487.4
	11.75	10	#4	117.5	78.5
	11.75	10	#4	117.5	78.5
TOTAL (LBS)					***42297.85***

Bar #	T. Weight GF	T.W All Floors (lbs)	Kgs
#4	18552.87	55658.60	25253.45
#3	14310.00	42929.99	19478.22
#6	29991.94	89975.81	40823.87
Total Weight		***98588.58***	***44731.66***

BEAM (LONGITUDINAL REINFORCEMENT)

GROUND FLOOR

TYPE	L (ft)	No of Bar	BAR #	TOTAL LENGTH	WEIGHT (lbs)
B1	37.25	*10*	#6	*372.5*	559.50
B1A	37.25	10	#6	*372.5*	559.50
B2	41.2	*14*	#10	*576.8*	2481.97
	41.2	*2*	#6	*82.4*	123.76
B3	43	17	#10	*731.0*	3145.49
	43	2	#6	*86.0*	129.17
B4	123.75	*6*	#8	*742.5*	1982.48
	123.75	2	#6	*247.5*	371.75
B5	22.25	6	#8	*133.5*	356.45
	22.25	4	#6	*89.0*	133.68
B6	67	8	#6	*536.0*	805.07
B7	18	6	#4	*108.0*	72.14
	18	4	#6	*72.0*	108.14
	18	2	#8	*36.0*	96.12
B8	46	18	#8	*828.0*	2210.76
B9	27.8	8	#6	*222.4*	334.04
	27.8	6	#4	*166.8*	111.42
B10	18.5	6	#6	*111.0*	166.72
	18.5	2	#8	*37.0*	98.79
	18.5	6	#4	*111.0*	74.15
B11	64.5	8	#6	*516.0*	775.03
	64.5	6	#4	*387.0*	258.52
B12	57.25	4	#6	*229.0*	343.96
	57.25	2	#8	*114.5*	305.72
	57.25	6	#4	*343.5*	229.46
B13	20	12	#8	*240.0*	640.80
	20	6	#4	*120.0*	80.16
B14	63.25	5	#6	*316.3*	475.01
	63.25	6	#4	*379.5*	253.51
	63.25	3	#8	*189.8*	506.63
B14A	18.9	4	#8	*75.6*	201.85
	18.9	2	#6	*37.8*	56.78
B14B	17	5	#6	*85.0*	127.67
	17	3	#8	*51.0*	136.17
B15	23.6	8	#6	*188.8*	283.58
B16	45.6	8	#6	*364.8*	547.93
B17	38	12	#8	*456.0*	1217.52
	38	2	#6	*76.0*	114.15
B18	18.5	8	#6	*148.0*	222.30
B19	34	9	#8	*306.0*	817.02
	34	2	#6	*68.0*	102.14

B20	19.5	8	#6	*156.0*	234.31
B21	15.5	8	#6	*124.0*	186.25
B22	28	4	#6	*112.0*	168.22
	28	4	#8	*112.0*	299.04
B23	144	9	#6	*1296.0*	1946.59
B24	9.7	6	#6	*58.2*	87.42
B25	10.5	4	#6	*42.0*	63.08
B26	6.75	4	#4	*27.0*	18.04
B27	24.5	8	#8	*196.0*	523.32
	24.5	2	#6	*49.0*	73.60
B28	17.8	5	#6	*89.0*	133.68
	17.8	3	#8	*53.4*	142.58
B29	10.6	6	#6	*63.6*	95.53
STB1	12.75	8	#6	*102.0*	153.20
FIRST FLOOR					
TYPE	**L (ft)**	**No of Bar**	**BAR #**	**TOTAL LENGTH**	**WEIGHT (lbs)**
FB1	42.875	13	#8	*557.4*	1488.19
	42.875	2	#6	*85.8*	128.80
FB2	42.88	21	#8	*900.5*	2404.28
FB3	59	17	#8	*1003.0*	2678.01
FB4	49.375	6	#6	*296.3*	444.97
	49.375	2	#4	*98.8*	65.97
FB5	58.125	4	#8	*232.5*	620.78
	58.125	4	#6	*232.5*	349.22
	58.125	2	#4	*116.3*	77.66
FB6	27.75	6	#8	*166.5*	444.56
	27.75	2	#6	*55.5*	83.36
FB7	8.6	2	#8	*17.2*	45.92
	8.6	4	#4	*34.4*	22.98
FB8	5.83	2	#8	*11.7*	31.13
	5.83	2	#6	*11.7*	17.51
	5.83	2	#4	*11.7*	7.79
FB9	93.45	4	#8	*373.8*	998.05
	93.45	4	#6	*111.0*	166.72
FB10	9.6	4	#4	*111.0*	74.15
	9.6	4	#6	*23.3*	35.03
FB11	13.41	4	#4	*23.3*	15.58
	13.41	4	#6	*38.4*	57.68
FB12	13.49	8	#6	*76.8*	115.35
FB13	12.825	4	#4	*53.6*	35.83
FB14	15.625	4	#6	*53.6*	80.57
	15.625	4	#8	*54.0*	144.07
FB15	17.16	2	#6	*25.7*	38.53
	17.16	2	#4	*31.3*	20.88
FB17	27.3	13	#8	*203.1*	542.34

FB17	27.3	2	#6	34.3	51.55
FB18	34.083	18	#8	308.9	824.71
FB18A	23.083	6	#8	163.8	437.35
	23.083	5	#6	136.5	205.02
FB19	25.33	14	#8	477.2	1274.02
	25.33	2	#4	46.2	30.84
FB20	8.625	6	#4	138.5	92.52
FB21	16.5	3	#4	76.0	50.76
	16.5	3	#6	76.0	114.14
FB22	17.75	3	#4	25.9	17.28
	17.75	5	#6	82.5	123.92
FB23	22	3	#4	49.5	33.07
	22	4	#6	71.0	106.64
FB24	33.5	5	#6	88.8	133.30
	33.5	5	#8	110.0	293.70
FB25	26.375	13	#8	286.0	763.62
	26.375	2	#6	67.0	100.63
FB26	24.875	13	#8	435.5	1162.79
	24.875	4	#6	105.5	158.46
FB27	10.625	4	#6	105.5	158.46
	10.625	2	#8	49.8	132.83
FB28	12.79	9	#8	223.9	597.75
	12.79	4	#6	42.5	63.84
FB29	15.75	3	#6	31.9	47.88
	15.75	5	#4	64.0	42.72
FB30	13.33	2	#4	25.6	17.09
FB31	35.5	3	#8	47.3	126.16
	35.5	5	#6	78.8	118.28
FB32	8	8	#6	106.6	160.17
FB33a	30.125	4	#8	142.0	379.14
	30.125	2	#4	71.0	47.43
	30.125	3	#6	24.0	36.05
FB34	34.375	4	#6	120.5	180.99
	34.375	6	#8	180.8	482.60
FB35	91.38	8	#6	241.0	361.98
SECOND FLOOR					
TYPE	**L (ft)**	**No of Bar**	**BAR #**	**TOTAL LENGTH**	**WEIGHT (lbs)**
FB1	25.7	13	#8	334.1	892.05
	25.7	2	#6	51.4	77.20
FB2	41.9	27	#8	1131.3	3020.57
FB3	60	17	#8	1020.0	2723.40
FB4	48.75	6	#6	292.5	439.34
	48.75	2	#4	97.5	65.13
FB5	57.4	4	#8	229.6	613.03
	57.4	4	#6	229.6	344.86

	57.4	2	#4	*114.8*	76.69
FB6	27.75	6	#8	*166.5*	444.56
	27.75	2	#6	*55.5*	83.36
FB7	8.75	2	#8	*17.5*	46.73
	8.75	4	#4	*35.0*	23.38
FB8	5	2	#8	*10.0*	26.70
	5	2	#4	*10.0*	6.68
	5	2	#6	*10.0*	15.02
FB9	91.6	4	#8	*366.4*	978.29
	91.6	4	#6	*366.4*	550.33
FB10	8.25	4	#4	*33.0*	22.04
	8.25	4	#6	*33.0*	49.57
FB11	13.5	4	#4	*54.0*	36.07
	13.5	4	#6	*54.0*	81.11
FB12	6.25	8	#6	*50.0*	75.10
FB13	4.7	4	#4	*18.8*	12.56
FB14	15.6	4	#6	*62.4*	93.72
	15.6	4	#8	*62.4*	166.61
FB15	8	2	#6	*16.0*	24.03
	8	2	#4	*16.0*	10.69
FB17	29	13	#8	*377.0*	1006.59
	29	2	#6	*58.0*	87.12
FB18	31.4	18	#8	*565.2*	1509.08
FB19	25	14	#8	*350.0*	934.50
	25	2	#4	*50.0*	33.40
FB20	0.4	6	#4	*2.4*	1.60
FB21	15	3	#4	*45.0*	30.06
	15	3	#6	*45.0*	67.59
FB22	15	3	#4	*45.0*	30.06
	15	5	#6	*75.0*	112.65
FB23	19	3	#4	*57.0*	38.08
	19	4	#6	*76.0*	114.15
FB24	13	5	#6	*65.0*	97.63
	13	5	#8	*65.0*	173.55
FB25	26.35	13	#8	*342.6*	914.61
	26.35	2	#6	*52.7*	79.16
FB26	23.85	13	#8	*310.1*	827.83
	23.85	4	#6	*95.4*	143.29
FB27	15.5	4	#6	*62.0*	93.12
	15.5	2	#8	*31.0*	82.77
FB28	27.3	9	#8	*245.7*	656.02
	27.3	4	#6	*109.2*	164.02
FB30	4	2	#4	*8.0*	5.34
FB31	16.3	3	#8	*48.9*	130.56
	16.3	5	#6	*81.5*	122.41

FB33	28	4	#8	*112.0*	299.04
	28	2	#4	*56.0*	37.41
	28	3	#6	*84.0*	126.17
FB34	39.6	4	#6	*158.4*	237.92
	39.6	6	#8	*237.6*	634.39
FB35	48.5	8	#6	*388.0*	582.78
FB36	5.5	8	#6	*44.0*	66.09
TOTAL					***66343.19***

LONGITUDINAL AND SHEAR		
Bar #	**T.Weight (lbs)**	**T. Weight (kgs)**
#3	16877.32	7657.6
#4	2180.35	989.3
#6	18027.74	8179.6
#8	43848.95	19895.2
#10	5627.46	2553.3
T. Weight	***86561.8***	***39274.9***

BEAMS (SHEAR REINFORCEMENT)

GROUND FLOOR

TYPE	L (ft)	B (in)	D1 (in)	Perimeter	Spacing	No of Bars	TL(ft)	Bar Dia	Weight(lbs)
B1	37.25	18	27	6.83	6	76	519.3	#3	195.27
B1A	37.25	18	27	6.83	6	76	519.3	#3	195.27
B2	41.2	24	27	7.83	9	56	438.7	#3	164.94
B3	43	30	27	8.83	6	87	768.5	#3	288.96
B4	123.75	18	18	5.33	4	373	1989.3	#3	747.99
B5	22.25	18	18	5.33	4	68	362.7	#3	136.36
B6	67	18	18	5.33	4	202	1077.3	#3	405.08
B7	18	9	36	6.83	9	25	170.8	#3	64.23
B8	46	30	18	7.33	4	139	1019.3	#3	383.27
B9	27.8	9	60	10.83	9	39	422.5	#3	158.86
B10	18.5	9	60	10.83	9	26	281.7	#3	105.91
B11	64.5	9	60	10.83	9	87	942.5	#3	354.38
B12	57.25	9	60	10.83	9	78	845.0	#3	317.72
B13	20	9	96	16.83	9	28	471.3	#3	177.22
B14	63.25	9	60	10.83	5	153	1657.5	#3	623.22
B14A	18.9	9	18	3.83	4	58	222.3	#3	83.60
B14B	17	9	18	3.83	4	52	199.3	#3	74.95
B15	23.6	12	9	2.83	4	72	204.0	#3	76.70
B16	45.6	9	18	3.83	4	138	529.0	#3	198.90
B17	38	24	27	7.83	5	93	728.5	#3	273.92
B18	18.5	9	18	3.83	4	57	218.5	#3	82.16
B19	34	9	27	5.33	4	103	549.3	#3	206.55
B20	19.5	9	27	5.33	4	60	320.0	#3	120.32
B21	15.5	18	9	3.83	4	48	184.0	#3	69.18
B22	28	18	9	3.83	4	85	325.8	#3	122.51
B23	144	18	18	5.33	4	433	2309.3	#3	868.31
B24	9.7	9	9	2.33	4	31	72.3	#3	27.20
B25	10.5	6	9	1.83	4	33	60.5	#3	22.75
B26	6.75	9	9	2.33	4	22	51.3	#3	19.30
B27	24.5	9	27	5.33	5	60	320.0	#3	120.32
B28	17.8	9	27	5.33	6	37	197.3	#3	74.20
B29	10.6	9	27	5.33	6	23	122.7	#3	46.12
STB1	12.75	9	18	3.83	4	40	153.3	#3	57.65

FIRST FLOOR

TYPE	L (ft)	B (in)	D1 (in)	Perimeter	Spacing	No of Bars	TL(ft)	Bar Dia	Weight(lbs)
FB1	42.875	24	16	6.00	6	87	522.0	#3	196.27
FB2	42.88	24	16	6.00	4	130	780.0	#3	293.28
FB3	59	16.5	16	4.75	4	178	845.5	#3	317.91
FB4	49.375	16.5	16	4.75	4	150	712.5	#3	267.90
FB5	58.125	16.5	16	4.75	4	176	836.0	#3	314.34
FB6	27.75	18	10	4.00	4	85	340.0	#3	127.84
FB7	8.6	6	16	3.00	4	27	81.0	#3	30.46
FB8	5.83	6	16	3.00	4	19	57.0	#3	21.43
FB9	93.45	9	24	4.83	4	282	1363.0	#3	512.49
FB10	9.6	12	10	3.00	4	30	90.0	#3	33.84
FB11	13.41	16	10	3.67	4	42	154.0	#3	57.90

FB12	13.49	16	10	3.67	4	42	154.0	#3	57.90
FB13	12.825	9	10	2.50	4	40	100.0	#3	37.60
FB14	15.625	12	10	3.00	4	48	144.0	#3	54.14
FB15	17.16	9	10	2.50	4	53	132.5	#3	49.82
FB17	27.3	16.5	16	4.75	4	83	394.3	#3	148.24
FB18	34.083	36	16	8.00	4	104	832.0	#3	312.83
FB18A	23.083	9	24	4.83	4	71	343.2	#3	129.03
FB19	25.33	24	16	6.00	4	77	462.0	#3	173.71
FB20	8.625	9	10	2.50	4	27	67.5	#3	25.38
FB21	16.5	9	10	2.50	4	51	127.5	#3	47.94
FB22	17.75	16	10	3.67	4	55	201.7	#3	75.83
FB23	22	16	10	3.67	4	67	245.7	#3	92.37
FB24	33.5	16	10	3.67	4	102	374.0	#3	140.62
FB25	26.375	9	16	3.50	4	81	283.5	#3	106.60
FB26	24.875	24	10	5.00	4	76	380.0	#3	142.88
FB27	10.625	9	24	4.83	6	23	111.2	#3	41.80
FB28	12.79	9	22	4.50	5	32	144.0	#3	54.14
FB29	15.75	9	16	3.50	4	49	171.5	#3	64.48
FB30	13.33	4.5	16	2.75	4	41	112.8	#3	42.39
FB31	35.5	9	24	4.83	5	87	420.5	#3	158.11
FB32	8	16.5	10	3.75	4	25	93.8	#3	35.25
FB33a	30.125	16.5	24	6.08	4	92	559.7	#3	210.43
FB34	34.375	24	10	5.00	4	105	525.0	#3	197.40
FB35	91.38	24	10	5.00	4	276	1380.0	#3	518.88

SECOND FLOOR

TYPE	L (ft)	B (in)	D1 (in)	Perimeter	Spacing	No of Bars	TL(ft)	Bar Dia	Weight(lbs)
FB1	25.7	24	16	6.00	6	53	318.0	#3	119.57
FB2	41.9	24	16	6.00	4	127	762.0	#3	286.51
FB2	42.9	24	16	6.00	4	130	780.0	#3	293.28
FB3	60	16.5	16	4.75	4	181	859.8	#3	323.27
FB4	48.75	16.5	16	4.75	4	148	703.0	#3	264.33
FB5	57.4	16.5	16	4.75	4	174	826.5	#3	310.76
FB6	27.75	18	10	4.00	4	85	340.0	#3	127.84
FB7	8.75	16	6	3.00	4	28	84.0	#3	31.58
FB8	5	16	6	3.00	4	16	48.0	#3	18.05
FB9	91.6	9	24	4.83	4	276	1334.0	#3	501.58
FB10	8.25	12	10	3.00	4	26	78.0	#3	29.33
FB11	13.5	18	10	4.00	4	42	168.0	#3	63.17
FB12	6.25	18	10	4.00	4	20	80.0	#3	30.08
FB12	5.1	18	10	4.00	4	17	68.0	#3	25.57
FB13	4.7	9	10	2.50	4	16	40.0	#3	15.04
FB13	3.1	9	10	2.50	4	11	27.5	#3	10.34
FB14	15.6	12	10	3.00	4	48	144.0	#3	54.14
FB15	3.25	9	10	2.50	4	11	27.5	#3	10.34
FB15	8	9	10	2.50	4	25	62.5	#3	23.50
FB17	29	16.5	16	4.75	4	88	418.0	#3	157.17
FB18	31.4	36	16	8.00	4	96	768.0	#3	288.77
FB19	25	24	16	6.00	4	76	456.0	#3	171.46
FB20	0.4	12	10	3.00	4	3	9.0	#3	3.38
FB21	15	12	10	3.00	4	46	138.0	#3	51.89
FB22	15	18	10	4.00	4	46	184.0	#3	69.18

FB23	19	18	10	4.00	4	58	232.0	#3	87.23
FB24	13	18	10	4.00	6	27	108.0	#3	40.61
FB24	15	18	10	4.00	5	37	148.0	#3	55.65
FB25	26.35	9	16	3.50	4	81	283.5	#3	106.60
FB26	23.85	24	10	5.00	4	73	365.0	#3	137.24
FB27	15.5	9	30	5.83	6	32	186.7	#3	70.19
FB28	27.3	9	22	4.50	5	67	301.5	#3	113.36
FB30	4	4.5	16	2.75	4	13	35.8	#3	13.44
FB31	16.3	9	24	4.83	5	41	198.2	#3	74.51
FB33	28	16.5	24	6.08	4	85	517.1	#3	194.42
FB34	39.6	24	10	5.00	4	120	600.0	#3	225.60
FB35	48.5	24	10	5.00	4	147	735.0	#3	276.36
FB35	38.9	24	10	5.00	4	118	590.0	#3	221.84
FB36	5.5	9	22	4.50	5	15	67.5	#3	25.38
TOTAL									***16877.32***

COLUMNS

VERTICAL

TYPE	BAR #	Combination	No of Bar	Length of Bar	TL of BAR (ft)	Weight (lbs)
C1	#10	TL	10	37.5	375.00	1613.6
	#10	Bel+Basement +ground	12	27	324.00	1394.2
	#10	Below + Basement	2	15	30.00	129.1
	#8	FIRST	12	10.5	126.00	336.4
C2	#8	FIRST	20	10.5	210.00	560.7
	#10	Bel+Basement +ground	20	27	540.00	2323.6
	#10	Below + Basement	4	15	60.00	258.2
C3	#8	Ground+First	8	22.5	180.00	480.6
	#8	FIRST	12	10.5	126.00	336.4
	#10	Bel+Basement +ground	12	27	324.00	1394.2
	#10	Below + Basement	8	15	120.00	516.4
C3A	#8	TL	16	37.5	600.00	1602.0
	#8	Bel+Basement +ground	4	27	108.00	288.4
	#8	Below + Basement	4	15	60.00	160.2
C3B	#10	TL	8	37.5	300.00	1290.9
	#6	FIRST	8	10.5	84.00	126.2
	#8	Bel+Basement +ground	10	27	270.00	720.9
C4	#8	FIRST	20	10.5	210.00	560.7
	#10	Bel+Basement +ground	20	27	540.00	2323.6
	#10	Below + Basement	2	15	30.00	129.1
C4A	#8	FIRST	12	10.5	126.00	336.4
	#10	TL	8	37.5	300.00	1290.9
	#10	Bel+Basement +ground	14	27	378.00	1626.5
	#10	Below + Basement	2	15	30.00	129.1
C4B	#8	FIRST	20	10.5	210.00	560.7
	#10	TL	20	37.5	750.00	3227.3
C4C	#8	TL	16	37.5	600.00	1602.0
	#8	Bel+Basement +ground	8	27	216.00	576.7
C4D	#6	FIRST	16	10.5	168.00	252.3
	#8	Bel+Basement +ground	16	27	432.00	1153.4
C4E	#8	TL	24	37.5	900.00	2403.0
	#8	Bel+Basement +ground	4	27	108.00	288.4
C4F	#8	TL	20	37.5	750.00	2002.5
	#8	Bel+Basement +ground	4	27	108.00	288.4
C4G	#8	TL	16	37.5	600.00	1602.0
	#8	Bel+Basement +ground	4	27	108.00	288.4
C4H	#6	FIRST	8	10.5	84.00	126.2
	#8	TL	8	37.5	300.00	801.0
	#8	Bel+Basement +ground	8	27	216.00	576.7
C4I	#6	FIRST	6	10.5	63.00	94.6
	#8	TL	8	37.5	300.00	801.0

	#6	**Bel+Basement +ground**	6	*27*	162.00	243.3
C4J	#8	**TL**	20	*37.5*	750.00	2002.5
	#4	**Bel+Basement +ground**	4	*27*	108.00	72.1
C5	#6	**FIRST**	6	*10.5*	63.00	94.6
	#8	**TL**	8	*37.5*	300.00	801.0
	#6	**Bel+Basement +ground**	6	*27*	162.00	243.3
	#8	**Below + Basement**	2	*15*	30.00	80.1
C5A	#6	**TL**	14	*37.5*	525.00	788.6
C5B	#10	**TL**	18	*37.5*	675.00	2904.5
C6	#8	**TL**	16	*37.5*	600.00	1602.0
C7	#6	**TL**	8	*37.5*	300.00	450.6
C8	#8	**TL**	8	*37.5*	300.00	801.0
TOTAL WEIGHT						***46656.5***

COLUMNS

STIRRUP & TIES

Column	BAR #	Level	Type	No	Height	C/C Spacing (in)	No of Bars	L of Bar (ft)	TL of Bar (ft)	Weight (lbs)
C1	#3	Foundation + Basement	Stirrup (C1 - C5)	1	15	10	19	7.33	139.3	52.4
	#3	Foundation + Basement	T1	2	15	10	19	5.16	196.1	73.7
	#3	GROUND	Stirrup (C1 - C5)	1	12	10	16	7.33	117.3	44.1
	#3	GROUND	T1	1	12	10	16	5.16	82.6	31.0
	#3	GROUND	T2	1	12	10	16	4.66	74.6	28.0
	#3	FIRST	Stirrup (C1 - C5)	1	10.5	8	17	7.33	124.7	46.9
	#3	FIRST	T1	1	10.5	8	17	5.16	87.7	33.0
	#3	FIRST	T2	1	10.5	8	17	4.66	79.2	29.8
C2	#3	Foundation + Basement	Stirrup (C1 - C5)	1	15	10	19	7.33	139.3	52.4
	#3	Foundation + Basement	T2	2	15	10	19	4.66	177.1	66.6
	#3	GROUND	Stirrup (C1 - C5)	1	12	10	16	7.33	117.3	44.1
	#3	GROUND	T2	2	12	10	16	4.66	149.1	56.1
	#3	FIRST	Stirrup (C1 - C5)	1	10.5	8	17	7.33	124.7	46.9
	#3	FIRST	T2	2	10.5	8	17	4.66	158.4	59.6
C3	#3	Foundation + Basement	Stirrup (C1 - C5)	1	15	10	19	7.33	139.3	52.4
	#3	Foundation + Basement	T1	2	15	10	19	5.16	196.1	73.7
	#3	GROUND	Stirrup (C1 - C5)	1	12	8	19	7.33	139.3	52.4
	#3	GROUND	T2	2	12	8	19	4.66	177.1	66.6
	#3	FIRST	Stirrup (C1 - C5)	1	10.5	8	17	7.33	124.7	46.9
	#3	FIRST	T2	2	10.5	8	17	4.66	158.4	59.6
C3A	#3	Foundation + Basement	Stirrup (C1 - C5)	1	15	8	24	7.33	176.0	66.2
	#3	Foundation + Basement	T1	2	15	8	24	5.16	247.7	93.1
	#3	GROUND	Stirrup (C1 - C5)	1	12	8	19	7.33	139.3	52.4
	#3	GROUND	T2	2	12	8	19	4.66	177.1	66.6
	#3	FIRST	Stirrup (C1 - C5)	1	10.5	6	22	7.33	161.3	60.7
	#3	FIRST	T3	2	10.5	6	22	5.74	252.7	95.0
C3B	#3	Foundation + Basement	Stirrup (C1 - C5)	1	15	8	24	7.33	176.0	66.2
	#3	Foundation + Basement	T1	1	15	8	24	5.16	123.8	46.6
	#3	Foundation + Basement	T3	1	15	8	24	5.74	137.8	51.8
	#3	GROUND	Stirrup (C1 - C5)	1	12	8	19	7.33	139.3	52.4
	#3	GROUND	T1	1	12	8	19	5.16	98.0	36.9
	#3	GROUND	T3	1	12	8	19	5.74	109.1	41.0
	#3	FIRST	Stirrup (C1 - C5)	1	10.5	6	22	7.33	161.3	60.7
	#3	FIRST	T1	1	10.5	6	22	5.16	113.5	42.7
	#3	FIRST	T3	1	10.5	6	22	5.74	126.4	47.5
C4	#3	Foundation + Basement	Stirrup (C1 - C5)	1	15	10	19	7.33	139.3	52.4
	#3	Foundation + Basement	T1	1	15	10	19	5.16	98.0	36.9
	#3	Foundation + Basement	T3	1	15	10	19	5.74	109.1	41.0
	#3	GROUND	Stirrup (C1 - C5)	1	12	10	16	7.33	117.3	44.1
	#3	GROUND	T1	1	12	10	16	5.16	82.6	31.0
	#3	GROUND	T3	1	12	10	16	5.74	91.9	34.6
	#3	FIRST	Stirrup (C1 - C5)	1	10.5	8	17	7.33	124.7	46.9
	#3	FIRST	T2	2	10.5	8	17	4.66	158.4	59.6
C4A	#3	Foundation + Basement	Stirrup (C1 - C5)	1	15	10	19	7.33	139.3	52.4
	#3	Foundation + Basement	T1	2	15	10	19	5.16	196.1	73.7
	#3	GROUND	Stirrup (C1 - C5)	1	12	8	19	7.33	139.3	52.4
	#3	GROUND	T1	1	12	8	19	5.16	98.0	36.9
	#3	GROUND	T2	1	12	8	19	4.66	88.5	33.3
	#3	FIRST	Stirrup (C1 - C5)	1	10.5	8	17	7.33	124.7	46.9
	#3	FIRST	T2	2	10.5	8	17	4.66	158.4	59.6
C4B	#3	Foundation + Basement	Stirrup (C1 - C5)	1	15	10	19	7.33	139.3	52.4
	#3	Foundation + Basement	T2	2	15	10	19	4.66	177.1	66.6
	#3	GROUND	Stirrup (C1 - C5)	1	12	8	19	7.33	139.3	52.4
	#3	GROUND	T2	2	12	8	19	4.66	177.1	66.6
	#3	FIRST	Stirrup (C1 - C5)	1	10.5	8	17	7.33	124.7	46.9
	#3	FIRST	T2	2	10.5	8	17	4.66	158.4	59.6
C4C	#3	Foundation + Basement	Stirrup (C1 - C5)	1	15	8	24	7.33	176.0	66.2
	#3	Foundation + Basement	T3	2	15	8	24	5.74	275.7	103.7
	#3	GROUND	Stirrup (C1 - C5)	1	12	8	19	7.33	139.3	52.4

	#3	GROUND	T3	2	12	8	19	5.74	218.2	82.1
	#3	FIRST	Stirrup (C1 - C5)	1	10.5	8	17	7.33	124.7	46.9
	#3	FIRST	T3	2	10.5	8	17	5.74	195.3	73.4
C4D	#3	Foundation + Basement	Stirrup (C1 - C5)	1	15	8	24	7.33	176.0	66.2
	#3	Foundation + Basement	T3	2	15	8	24	5.74	275.7	103.7
	#3	GROUND	Stirrup (C1 - C5)	1	12	8	19	7.33	139.3	52.4
	#3	GROUND	T3	2	12	8	19	5.74	218.2	82.1
	#3	FIRST	Stirrup (C1 - C5)	1	10.5	6	22	7.33	161.3	60.7
	#3	FIRST	T3	2	10.5	6	22	5.74	252.7	95.0
C4E	#3	Foundation + Basement	Stirrup (C1 - C5)	1	15	8	24	7.33	176.0	66.2
	#3	Foundation + Basement	T3	2	15	8	24	5.74	275.7	103.7
	#3	GROUND	Stirrup (C1 - C5)	1	12	8	19	7.33	139.3	52.4
	#3	GROUND	T3	2	12	8	19	5.74	218.2	82.1
	#3	FIRST	Stirrup (C1 - C5)	1	10.5	8	17	7.33	124.7	46.9
	#3	FIRST	T1	2	10.5	8	17	5.16	175.4	66.0
C4F	#3	Foundation + Basement	Stirrup (C1 - C5)	1	15	8	24	7.33	176.0	66.2
	#3	Foundation + Basement	T1	2	15	8	24	5.16	247.7	93.1
	#3	GROUND	Stirrup (C1 - C5)	1	12	8	19	7.33	139.3	52.4
	#3	GROUND	T1	2	12	8	19	5.16	196.1	73.7
	#3	FIRST	Stirrup (C1 - C5)	1	10.5	8	17	7.33	124.7	46.9
	#3	FIRST	T2	2	10.5	8	17	4.66	158.4	59.6
C4G	#3	Foundation + Basement	Stirrup (C1 - C5)	1	15	8	24	7.33	176.0	66.2
	#3	Foundation + Basement	T2	2	15	8	24	4.66	223.7	84.1
	#3	GROUND	Stirrup (C1 - C5)	1	12	8	19	7.33	139.3	52.4
	#3	GROUND	T2	2	12	8	19	4.66	177.1	66.6
	#3	FIRST	Stirrup (C1 - C5)	1	10.5	8	17	7.33	124.7	46.9
	#3	FIRST	T3	2	10.5	8	17	5.74	195.3	73.4
C4H	#3	Foundation + Basement	Stirrup (C1 - C5)	1	15	8	24	7.33	176.0	66.2
	#3	Foundation + Basement	T3	2	15	8	24	5.74	275.7	103.7
	#3	GROUND	Stirrup (C1 - C5)	1	12	8	19	7.33	139.3	52.4
	#3	GROUND	T3	2	12	8	19	5.74	218.2	82.1
	#3	FIRST	Stirrup (C1 - C5)	1	10.5	6	22	7.33	161.3	60.7
	#3	FIRST	T3	2	10.5	6	22	5.74	252.7	95.0
C4I	#3	Foundation + Basement	Stirrup (C1 - C5)	1	15	8	24	7.33	176.0	66.2
	#3	Foundation + Basement	T3	2	15	8	24	5.74	275.7	103.7
	#3	GROUND	Stirrup (C1 - C5)	1	12	8	19	7.33	139.3	52.4
	#3	GROUND	T3	2	12	8	19	5.74	218.2	82.1
	#3	FIRST	Stirrup (C1 - C5)	1	10.5	6	22	7.33	161.3	60.7
	#3	FIRST	T3	2	10.5	6	22	5.74	252.7	95.0
C4J	#3	Foundation + Basement	Stirrup (C1 - C5)	1	15	8	24	7.33	176.0	66.2
	#3	Foundation + Basement	T1	2	15	8	24	5.16	247.7	93.1
	#3	GROUND	Stirrup (C1 - C5)	1	12	8	19	7.33	139.3	52.4
	#3	GROUND	T1	2	12	8	19	5.16	196.1	73.7
	#3	FIRST	Stirrup (C1 - C5)	1	10.5	8	17	7.33	124.7	46.9
	#3	FIRST	T1	1	10.5	8	17	5.16	87.7	33.0
	#3	FIRST	T2	1	10.5	8	17	4.66	79.2	29.8
C5	#3	Foundation + Basement	Stirrup (C1 - C5)	1	15	8	24	7.33	176.0	66.2
	#3	Foundation + Basement	T3	2	15	8	24	5.74	275.7	103.7
	#3	GROUND	Stirrup (C1 - C5)	1	12	6	25	7.33	183.3	68.9
	#3	GROUND	T1	1	12	6	25	5.16	129.0	48.5
	#3	GROUND	T3	1	12	6	25	5.74	143.6	54.0
	#3	FIRST	Stirrup (C1 - C5)	1	10.5	6	22	7.33	161.3	60.7
	#3	FIRST	T1	2	10.5	6	22	5.16	227.0	85.4
C5A	#3	Foundation + Basement	Stirrup (C1 - C5)	1	15	6	31	7.33	227.3	85.5
	#3	Foundation + Basement	T1	1	15	6	31	5.16	160.0	60.1
	#3	Foundation + Basement	T3	1	15	6	31	5.74	178.0	66.9
	#3	GROUND	Stirrup (C1 - C5)	1	12	6	25	7.33	183.3	68.9
	#3	GROUND	T1	1	12	6	25	5.16	129.0	48.5
	#3	GROUND	T3	1	12	6	25	5.74	143.6	54.0
	#3	FIRST	Stirrup (C1 - C5)	1	10.5	6	22	7.33	161.3	60.7
	#3	FIRST	T1	1	10.5	6	22	5.16	113.5	42.7
	#3	FIRST	T3	1	10.5	6	22	5.74	126.4	47.5
	#3	Foundation + Basement	Stirrup (C1 - C5)	1	15	10	19	7.33	139.3	52.4
	#3	Foundation + Basement	T2	1	15	10	19	4.66	88.5	33.3

	#3	**Foundation + Basement**	**T3**	1	*15*	*10*	*19*	5.74	109.1	41.0
	#3	**GROUND**	**Stirrup (C1 - C5)**	1	*12*	*10*	*16*	7.33	117.3	44.1
C5B	#3	**GROUND**	**T2**	1	*12*	*10*	*16*	4.66	74.6	28.0
	#3	**GROUND**	**T3**	1	*12*	*10*	*16*	5.74	91.9	34.6
	#3	**FIRST**	**Stirrup (C1 - C5)**	1	*10.5*	*10*	*14*	7.33	102.7	38.6
	#3	**FIRST**	**T2**	1	*10.5*	*10*	*14*	4.66	65.2	24.5
	#3	**FIRST**	**T3**	1	*10.5*	*10*	*14*	5.74	80.4	30.2
	#3	**Foundation + Basement**	**T7**	1	*15*	*8*	*24*	18.75	450.0	169.2
	#3	**Foundation + Basement**	**T4**	2	*15*	*8*	*24*	4.33	208.0	78.2
C6	#3	**GROUND**	**T7**	1	*12*	*8*	*19*	18.75	356.3	134.0
	#3	**GROUND**	**T4**	2	*12*	*8*	*19*	4.33	164.7	61.9
	#3	**FIRST**	**T7**	1	*10.5*	*8*	*17*	18.75	318.8	119.9
	#3	**FIRST**	**T4**	2	*10.5*	*8*	*17*	4.33	147.3	55.4
	#3	**Foundation + Basement**	**T6**	1	*15*	*4.5*	*41*	3.83	157.2	59.1
	#3	**Foundation + Basement**	**T5**	1	*15*	*4.5*	*41*	2.33	95.7	36.0
C7	#3	**GROUND**	**T6**	1	*12*	*4.5*	*33*	3.83	126.5	47.6
	#3	**GROUND**	**T5**	1	*12*	*4.5*	*33*	2.33	77.0	29.0
	#3	**FIRST**	**T6**	1	*10.5*	*4.5*	*29*	3.83	111.2	41.8
	#3	**FIRST**	**T5**	1	*10.5*	*4.5*	*29*	2.33	67.7	25.4
	#3	**Foundation + Basement**	**T6**	1	*15*	*4.5*	*41*	3.83	157.2	59.1
	#3	**Foundation + Basement**	**T5**	1	*15*	*4.5*	*41*	2.33	95.7	36.0
C8	#3	**GROUND**	**T6**	1	*12*	*4.5*	*33*	3.83	126.5	47.6
	#3	**GROUND**	**T5**	1	*12*	*4.5*	*33*	2.33	77.0	29.0
	#3	**FIRST**	**T6**	1	*10.5*	*4.5*	*29*	3.83	111.2	41.8
	#4	**FIRST**	**T5**	1	*10.5*	*4.5*	*29*	2.33	67.7	45.2
TOTAL WEIGHT										***8804.6***

Bar #	Weight (lbs)	Weight (Kgs)	Weight (tons)
#3	68611.90	31130.63	31.13
#4	20733.21	9407.08	9.41
#6	63539.66	28829.25	28.83
#8	67462.43	30609.09	30.61
#10	26178.59	11877.76	11.88
T.Weight	***246526***	***111854***	***112***
Price			***/ton***
			PKR 227,500.00
			PKR 25,446,742